Техническое задание на проведение ПНР

Проведение работ по профилактическому испытанию электрооборудования объектов предприятия (высоковольтное и низковольтное; измерение сопротивления растеканию тока; замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; проверка наличия цепи между заземлителем и заземляющими элементами)

- Список объектов:

1) Электрооборудование предприятия и арендованных участков на территории эксплуатации (включая точки подключения ВС).

2) Электрооборудование ЦРП-6кВ, КТП 6х1000кВА 6/0,4кВ включая ККУ.

3) Электрооборудование ТП-50 2х630кВА 6/0,4кВ.

4) Электрооборудование ТП-51 1х560кВА 6/0,4кВ.

5) Электрооборудование ТП-52 1х320кВА 6/0,4кВ.

6) Электрооборудование ТП-274 1х1000кВА 6/0,4кВ.

7) Электрооборудование КНТП-3 1х1000кВА 6/0,4кВ.

8) Высоковольтные испытания и специзмерения.

9) Высоковольтные испытания и специзмерения средств индивидуальной защиты персонала электрослужбы до и выше 1000В.

Ishga tushirish-sozlash ishlarini (ISI) o'tkazish uchun texnik topshiriq

Korxona obyektlarining elektr uskunalarini profilaktik sinovdan o'tkazish bo'yicha texnik topshiriq (yuqori va past voltli; tokning tarqalishiga qarshilikni o'lchash; "faza-nol" zanjirining to'liq qarshiligini o'lchash; yerga ulagich va yerga ulagich elementlari o'rtasida zanjir mavjudligini tekshirish)

-Obyektlar ro'yxati:

1) Foydalanish hududidagi korxona va ijaraga olingan uchastkalarning elektr jihozlari (shu jumladan HK ulanish nuqtalari).

2) KKQ bilan birga 6kV li MTP, 6x1000 kVA 6/0,4kV li KTP elektr uskunasi.

3) TP-50 2x630kVA 6/0,4kV elektr uskunasi.

4) TP-51 1x560kVA 6/0,4kV elektr uskunasi.

5) TP-52 1x320kVA 6/0,4kV elektr uskunasi.

6) TP-274 1x1000kVA 6/0,4 kV elektr uskunasi.

7) TTKP-3 1x1000kVA 6/0,4kV elektr uskunasi.

8) Yuqori voltli sinov va maxsus o'lchashlar.

9) Elektr xizmati xodimlarining 1000 V gacha va undan yuqori kuchlanishli shaxsiy himoya vositalarini Yuqori voltli sinov va maxsus o'lchashlar.